

入札説明書等に関する質問への回答書（第2回）

令和 8年 8月18日

「広域不燃ごみ処理施設整備・運営事業」の入札説明書等に関する質問について、以下に回答します。

1 入札説明書に対する質問

No.	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	質問の内容	回答
1	23	第6章	3	(4) ア	入札提案書類	(4) 施設計画図書「ア 施設概要」は12号-1とは別の書類という認識でよろしいでしょうか。また「ア 施設概要」についてファイル形式等、指定はございますでしょうか。 12号-1は(1)入札提案書類提出届等の「イ 要求水準関する誓約書」を表紙として構成する書類との認識でよろしいでしょうか。	前段は、お見込のとおりです。ファイル形式等の指定はございません。 後段は、お見込のとおりです。
2	24	第6章	3	(4) ウ (カ)	入札提案書類	フローシートにおいて「e 計装設備」については他のフローシートとの兼用も可とございますが、a～d及びfも他のフローシート兼用を可として頂けないでしょうか。	可とします。他のフローシートと兼用していることが分かる形で提出ください。
3	26	第7章	4	(4)	提案書	「提案書のうち文章で記載するものについては、図表、絵、写真等を使用してよい。また、着色は自由とする」とございますが、「09 様式集」の様式第14号について、14号-1～14号-20の上部タイトル部分、例えば「様式第14号-1 【1. 循環型社会に適した処理を行うことができる施設 ①資源化計画】 資源化計画」の部分について文字サイズの変更や着色等デザインを変更してもよろしいでしょうか。	可とします。

2 要求水準書に対する質問

No.	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	質問の内容	回答
1	6	第1編 第2章	2. 8. 1	(4)	立地条件/気象条件	ウ最深積雪量 27 c m、垂直積雪量75 c mからすると、自治体様の例を見ても、本要求水準書にお示し頂いているような大きな積雪対策をしているような例はございませんが、具体的にどの程度迄必要かご教示頂けないでしょうか。	降雪量だけではなく、風雪が強い地域になるため、要求水準書に記載される内容は満足してください。
2	15	第2編 第1章	1. 2. 1	表2-2	計画ごみ種類	計画ごみ種類を表にてお示し頂いておりますが、選別方法などを検討するため、実際又は搬入を想定されているごみの写真を提供いただけないでしょうか。	花巻市施設での搬入状況写真を別途提供致します。
3	19	第2編 第1章	1. 2. 3	-	計量手続き、荷下ろし作業	精算方法について、要求水準書にキャッシュレス決済の記載がない為、現金精算のみとしてよろしいでしょうか。	現金のみを想定しています。
4	38	第2編 第1章	1. 11. 5	-	工事に伴う損傷等の復旧	建設工事に伴い、一般的に近隣で工事の被害が及ぶと想定される建物を含む構造物について、事前に家屋調査を行います。今回の対象はクリーンセンター、クリーンドームの所有者が本工事の施主と同じため、南のヘアースалонのみに限られますが、実施すると考えるべきでしょうか。	隣接地についてはご提示の箇所も対象とします。
5	38	第2編 第1章	1. 11. 7 1. 11. 10	(7)	現場管理/工事経過記録	11. 7 (7) に定点撮影と工事過程説明用ビデオ映像を撮る様にとありますが、頻度が多くなるとそのために人員を増やす必要があります。また、10工事経過の記録にこれらの業務について「記録内容及び頻度については、本組合と協議すること。記録データは…。」とあります。見積に影響しますので、どの程度となるか（建築工事、プラント工事を別等も含め）、現時点想定されている頻度をご教示ください。	定点撮影については、工事の月次進捗ごとの提示を想定します。ビデオ撮影については、工事過程を対外的に説明することを想定しており、主要工種の進捗やキーポイントとなる時期での記録撮影的なものと考えています。したがって、撮影自体は現場担当者によるものと想定し、映像会社に依頼するようなものまでは求めていません。
6	70	第2編 第2章	2. 9. 1	(2)	排水処理設備	「プラント排水は直接放流せず別途処理すること。なお、岩手中部クリーンセンターに搬出することも可能である。その際の排水受入水質基準、排水受入可能量は15 t /週であるが、緊急停止や休炉等により時間単位、日単位で調整が必要となる場合もあるため、その際は都度協議すること。」とございますが、プラント排水の計画量が15t/週を下回る場合は、排水の一時貯留槽を除いたプラント排水処理設備は設置しないものとしてもよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
7	80	第2編 第3章	3. 1. 6	(3)	無停電電源装置/主要項目 ア 容量	無停電電源装置のバックアップ時間（必要容量）を満足することを前提に、無停電電源装置の形式を「鋼板製垂直自立閉鎖形」に代えて、無停電電源装置対象負荷毎にミニUPSを設置する構成としてもよろしいでしょうか。	要求水準書どおりとします。
8	83	第2編 第3章	3. 2. 1	(4)	計装設備／計画概要	計量データを含め、岩手中部クリーンセンター内の本組合事務室に情報を送信できる設備を、当該組合事務室側の機器を含め設けること、とありますが、送信すべき情報には火災や故障などの緊急トラブルも含まれると考えます。夜間・休日は、岩手中部クリーンセンター内の貴組合事務所が無人と思われませんが、その際はあらかじめ作成する緊急連絡網に従うものと考えて宜しいでしょうか。緊急連絡網以外に伝達手段が必要と判断される場合、事業者提案としても宜しいでしょうか。	24時間運転ではないことから、夜間や休日は火災以外の故障トラブルは発生しないと考えているため、ご提示の内容で問題ありません。別途提案できる伝達手段がある場合は、ご提案ください。
9	86	第2編 第3章	3. 2. 3	表2-18	モニタ設置場所	「中央操作室：分割表示型 50インチ以上、1台」の御要求がございますが、本サイズは見学者からのITV映像の視認性を考慮したものと考えます。一方、同表にて見学者ルートにも同サイズ、仕様のモニタを設置する計画であることから、見学者は見学者ルートに設置されたモニタにてITV映像を視聴いただくものとし、中央操作室には運転監視・操作を優先して20インチ以上の卓上モニタを必要数設置し、50インチ以上のモニタは非設置として計画してもよろしいでしょうか。なお、中央操作室は見学者動線上に配置します。	中央操作室の分割表示型 50インチ以上モニタは運転員の視認性をしたものであり、見学者に配慮したものではないため、要求水準書どおりとします。

2 要求水準書に対する質問

No.	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	質問の内容	回答
10	88	第2編 第4章	4. 2. 1	(3)	計画概要	文中「トップライトによる自然光を利用する…」このほか、 P93 4. 2. 4. 工場棟諸室計画 (1) プラットホーム ケ「換気や涼風の取り込みを兼ねた採光窓を設置するとともに…」 P94 (2) 受入ヤード ウ「換気や涼風の取り込みを兼ねた採光窓を設置するとともに…」 P94 (6) 選別設備室オ「必要に応じてトップライトや窓を設け…」と採光に関する記述があります。 以上より、対象室が建物の真ん中にあり外周部にならない場合は、トップライトで対処する計画としております。計画段階では積雪時でもトップライトから明かりを取れるものとしてもよろしいでしょうか。	計画（提案）段階で設置は問題ありません。 なお、トップライトは自然採光を極力取り入れることを前提とした一例であり、必ずしも設けなければならないものではありません。
11	6 88	第2編 第2, 4章	2. 8. 2 4. 2. 1	(3), (4) (3)	都市計画等事項 計画概要	本建物において、左記都市計画等事項で用途地域指定も防火地域指定もなく、かつ将来的にも消防法の少量危険物又は指定可燃物の指定を受けない状態等であれば（壁、柱、床、天井を不燃材）、トップライト（網入りペアガラスを使用）では無く22条地域認定品のポリカーボネート製の透明折版による明り取りになるとしてもよろしいでしょうか。	法令の改正については予見できないことや、施設火災防止の観点から、現行法令に適合させることとします。
12	92	第2編 第4章	4. 2. 3	(21), (22)	工場棟管理諸室計画	バリアフリー法が2025年6月に改正になり、一般的に言う多目的便所の数が建物に1か所から、原則各階に1か所になりました。しかし、今回の私共の計画では対象者のメインが見学者になるため、必要頻度を考慮して建物に1か所としていますがよろしいでしょうか。 なお、貴組合による判断とならない場合は、実施設計時に本建築確認を審査する建築主事、または建築確認検査機関に相談することでもよろしいでしょうか。	法令の解釈となるため、実施設計時に関係機関との協議によるものとします。
13	97	第2編 第4章	4. 2. 7	-	一般仕上計画	建築物鉄骨の仕上について、要求水準書内に仕上げの記載が無いので、内部を錆止め2回（工場）仕上SOP2回、外部は溶融亜鉛メッキ仕上と考え、一般の鉄部（扉等）はご指示通り別記（内部：SOP、外部：対候性塗料）についてもこれに準ずることといたしますが、よろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
14	98	第2編 第4章	4. 2. 7	(2)	内部仕上	電気室の仕上げについて、表2-24工場棟内部仕上（標準仕様）の床に関し、9電気室 床：帯電防止置き敷きビニルタイル 備考欄：フリーアクセスフロアとなっていますが、フリーアクセスフロアを金属製素地（帯電防止性）としてよろしいでしょうか。	ご提案を可とします。
15	103	第2編 第4章	4. 4. 2	(5)	設計室内条件	1. 2. 8(2)関連する基準・規格等の順守 ト 建築設備設計基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部）に基づき、4. 4. 2(5)で示された設計室内条件は空調機器選定のための室内冷房・暖房負荷を算定するために用いるものとし、清掃工場をはじめ各種建築物で一般的に採用されているパッケージタイプエアコン単体の採用を前提として、制御は室内温度のみによるものとし、相対湿度は制御せず成り行きとの理解で宜しいでしょうか。	要求水準書どおりとします。
16	133	第3編 第3章	3. 1	-	事業期間終了時の機能 検査	事業期間終了後10年間の基本性能担保について、判定は事業終了時点の施設健全性及び継続使用可能性を確認することを目的とし、事業終了後10年間の性能保証責任を求めるものではないとの理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
17	添付資料02	-	-	-	事業用地概況図 敷地範囲（赤線内）	第1回質疑回答のNo. 81において、組合の承認があれば、事業用地範囲の南側敷地を工事仮設用地（現場事務所、駐車場、資材置場等）として使用できる旨ご回答をいただいておりますが、その場合の有償・無償の別についてご教示ください。また、有償の場合は単価（〇円/m ² ・月等）についてもご教示ください。	添付資料1に示す事業用地範囲内であれば無償としますが、事業用地範囲外であれば、岩手中部広域行政組合行政財産使用料条例に基づき徴収します。 単価については確認して別途お知らせ致します。

2 要求水準書に対する質問

No.	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	質問の内容	回答
18	添付資料 03_処理フ ロー標準案	処理フロー 標準	-	-	-	ガラス類、陶器・レンガ類も破砕し「不燃物」としてバンカ又はコンテナ貯留し場外搬出を想定されているということによろしいでしょうか。	お見込みのとおりですが、運転上の観点から協議の上事前除去し、貯留後の不燃物と合せて搬出することは可とします。

3 落札者決定基準に対する質問

No.	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	質問の内容	回答
質問はありませんでした。							

4 様式集に対する質問

No.	様式	大項目	中項目	小項目	項目名	質問の内容	回答
質問はありませんでした。							

5 基本協定書（案）に対する質問

No.	頁	条	項	号	項目名	質問の内容	回答
質問はありませんでした。							

6 基本契約書（案）に対する質問

No.	頁	条	項	号	項目名	質問の内容	回答
質問はありませんでした。							

7 建設工事請負契約書（案）に対する質問

No.	頁	条	項	号	項目名	質問の内容	回答
質問はありませんでした。							

8 運營業務委託契約書（案）に対する質問

No.	頁	条	項	号	項目名	質問の内容	回答
1	3	13	2		再委託の禁止	運營業務委託契約書第13条第2項において、 「受託者又は下請人が構成員又は協力企業である場合には、発注者に対する事前の通知で足りる。」 と規定されております。 不燃残渣の運搬業務について、SPCから構成員A（運転管理業務受託者）へ委託することを検討しております。 当該業務は構成員への委託であることから、第13条第2項ただし書きの適用対象となり、発注者への事前通知により実施可能であるとの理解でよろしいでしょうか。	お見込のとおりです。 ただし、『入札説明書等に関する質問への回答書（第1回）2 要求水準書に対する質問No. 16』に記載のとおり、組合、SPC、運搬事業者との三者契約は必要となります。 また、建設工事期間中の運営に係る協議の中で、三者契約に向けた調整を行うことを想定していますが、その際に三者契約に係る契約書(案)は、事業者にて準備ください。

9 リスク管理方針書に対する質問

No.	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	質問の内容	回答
質問はありませんでした。							